

käsitöö-ruumid ja teised klassid $10,66 (10,80) \times 6,40 (6,47)$ m. Kõik ruumid on 3,81 m kõrged, peale saalide, millede kõrgus 5,55 (rekreats.) ja 6,64 m (võiml. s.). Loomuliku valgustuse koefitsient on $\frac{1}{6} - \frac{1}{8}$, mis oli suurem ette nähtud, kuid meister ehitas akende raamid väiksemad. — Kunstlik valgustus on poolkaudne ja täielikult küllaldane (üle 25 küünla igale pingisistujale); valgustuspesi on kaks, peale loodusloo- ja joonistamiskabineti, kus neid on 9—12. — Joomiseks on mainitud mehaanilised suhujooksva joaga kraanid üles seatud. — Vaatamata kõikide puuduste peale, mis ehitamisel on läbi lastud, võib seda maja meie tingimustes kokkuvõttes siiski esimeseks moodsaks, tervishoiu-nõuetele vastavaks ning eeskujulikuks koolimajaks kogu Eestis lugeda.

Maja ehitus on linnale läinud maksma juba 24 130 000 mk. ja lõpule-ehitamiseks on veel tarvis 1 610 000 mk.; nii läheb ainult maja maksma umbes 25 740 000 mk. Peale selle läheb aia ehitamine ja mängu- resp. võimlemisplatsi kordaseadmine maksma umbes 600 000 mk. Koolis õpivad praegu 560 naisõpilast. Praegu töötab kool 15 klassikomplektiga; äärmisel juhul võiks seda arvu suurendada 16-ni. Ligipandud joonistel on näha üksikasjalikum ruumide jaotus.

Algkooli-majadest on tervishoiuliselt veel rahuloldavalt ehitatud ning heas korras I ja X algkooli maja. Teised algkooli-majad jätavad mõndagi soovida. Keskkoolide majad on tervishoiuliselt peale ventilatsiooni ja valgustuse, mis palju soovida jätab, keskmise väärtusega. — Kõigi, isegi äärmiste pahedega tervishoiu mõttes, on varustatud era-alkkoolid ja eriti Salomoni alkool.

