VEEVÄRK.

Abonentide arv on aasta jooksul tõusnud 220-lt 265-le. Üksikabonendi keskmine veetarvitus kõikus 22,27—25,08 m³, keskmiselt 23,44 m³ kuus (1933./34. a. — 25,16 m³).

Aasta jooksul müüdi vett üldse 70 188,20 m³, seega 12 451,50 m³ enam kui eelmisel aastal.

Rahaline sissetulek:	Vee eest	21 737,65 kr.
	Mõõtjate eest	867,12 „
	Mõõtjate kontrollim. eest .	12,— „
	Kokku . . .	22 616,77 kr.,

s. o. 4 472,84 kr. enam kui eelmisel aastal ja 5 381,77 kr. võrra rohkem kui eelarvestatud.

Kassa aruande järgi on aasta jooksul laekunud 18 286,53 kr. Selle summa hulka on arvatud ka veevärgi-laenu kustutusfondi 541,75 kr.

Elektrivoolu tarvitati iga müüdud kantmeetri vee pumpamiseks 0,474 kw. (1933./34. a. — 0,443 kw), kokku üldse 33 292 kw.

Tariifide järgi on vett järgmiselt müüdud:

	1933/34		1934/35	
	m³	%	m³	%
Hinnaga 40 s. m³	17 654,7	30,6	20 794,1	29,6
„ 35 „	15 179,2	26,3	19 047,4	27,1
„ 30 „	5 160,5	8,9	9 073,9	12,9
„ 25 „	6 543,3	11,3	9 924,0	14,2
„ 20 „	466,0	0,8	—	—
„ 15 „	4 124,0	7,2	6 660,8	9,5
„ 12 „	8 409,0	14,6	4 688,0	6,7

Uusi magistraale ehitati juurde:

Läbimõõduga 175 mm Laia tn.	21,0 jmtr.
„ 100 mm Tähe, Tolstoi, Lille ja Liiva t.	892,6 „
„ 75 mm	45,0 „

Seega oli aasta lõpul veevärgi magistraalvõrgu üldpikkus 8 571,4 jooksvat meetrit, mis torustiku läbimõõdu järgi jagunes järgnevalt:

200 mm	2 553,0	jooksvat meetrit
175 mm	77,0	„ „
150 mm	788,0	„ „
100 mm	4 712,6	„ „
80 mm	274,0	„ „
75 mm	166,8	„ „

Magistraalvõrgus aasta jooksul rikkeid ei olnud, küll aga võeti ette aasta teisel poolel veepaagi põhjalik ülevaatus ja puhastus.

Eelarves olid tulud ja kulud tasakaalus 17 235 kroonil. Kulusid oli aasta jooksul 11 998,23 kr., tulusid 22 616,77 kr.; bruto-ülejääk oli 10 618,54 kr.; sellest summast tasuti majaomanikkudele veevärgi-ma-

Tartu III, lk. 148