

tarvitada veevärgi magistraalitorustiku ehitamiseks ainult 2 500 krooni, misjuures sellekohased kulud otsustati katta veevärgi korralise eelarve alal tekkivaist ülejääkidest.

Vastavalt sellele võimaldus ehitada uusi veemagistraal-liine järgnevalt:

l ä b i m õ ö d u g a 100 mm

Lootuse tänavasse	47 m
Võru „	53 „
Kaluri „	130 „
Peeter Põllu „	12 „
Kokku	242 m

l ä b i m õ ö d u g a 75 mm

Kaluri tänavasse	30,35 m
Üldse	272,35 m

Peale torustiku monteeriti kohale Lootuse ja Võru tänavasse kumbagi üks siiber läbimõõduga 100 mm ning Kaluri tänavasse üks siiber läbimõõduga 75 mm. Kaevikud ja muud mullatööd veevärgi torustiku tarvis teostas Ehitusosakond, kuna torustiku monteeris kohale ettevõtja, kellele töö oli välja antud.

Veevärgi laiendamiseks on investeeritud 1936./37. aastal koos materjalide muretsemise, töötasude ja muude kuludega kogusummas 2 058,18 krooni.

Seega kujunes veevärgi magistraalliinide võrk 1. aprilliks 1937. a. järgmiseks:

200 mm	2 559,15 m
175 „	892,10 „
150 „	788,00 „
100 „	6 963,15 „
80 „	274,00 „
75 „	847,75 „
Kokku	12 324,15 m

Veetarvitajate arv on aasta jooksul tõusnud 327-lt 370-le, kasvanud seega 43 abonendi võrra.

Maksulist vett on tarvitatud 1936./37. aasta jooksul 98 407,8 kuupmeetrit (eelmisel aastal 81 590,1 m³). Järelikult on sel aastal müüdud vett 16 817,7 kuupmeetrit ehk 17,08% võrra rohkem kui eelneval aastal.