rast laiaulatuslikku veevõrgu laiendamist. Seega tõusis 1935. aasta lõpuks linna veevärgi magistraaltorude üldpikkus 12,05 kilomeetrini.

Veevõrgu laiendamiseks on investeeritud aruande-aasta jooksul koos materjalide muretsemise ja tööpalkadega ning muude kuludega kogusummas 34 194,06 kr.

Veevärgi magistraaltorud jagunevad omalt läbimõõdult järgmiselt:

200	mm	2 559,15 m
175	„	892,10 „
150	„	788,00 „
100	„	6 721,15 „
80	„	274,00 „
75	„	817,40 „
	Kokku . .	12 051,80 m

1935./36. aasta jooksul on veetarvitajate arv tõusnud 265-lt 327-le, kasvanud seega 62 abonendi võrra. Uute veetarvitajate juurdekasv on möödunud aastal olnud uuesti ehitatud veemagistraalliinide piirkonnas, kuna senise veevõrgu piirkonnas on juurdetulijaid ainult mõned üksikud.

Vett on tarvitatud 1935./36. aasta jooksul 81 590,1 kuupmeetrit. Sel aastal on müüdud vett 11 401,9 kuupmeetrit ehk 16,24% võrra rohkem kui eelmisel aastal. Mis puutub tarvitatud maksulisse veehulgasse, siis näitab see aasta-aastalt järjekindlat tõusu. Kuid teisest küljest on üksiku abonendi ja isiku kohta tarvitatud veehulk veel sedavõrd väike, et seda ei saa võrrelda teiste Põhja- ja Kesk-Euroopa sama suure rahvaarvuga linnades tarvitatud veehulgaga.

Üksikute tariifide järgi on vett müüdud järgmiselt:

hinnaga	40 s.	kuupmeeter	27 025,1 m³	= 33,1%
„	35 „	„	22 835,4 „	= 28,0%
„	30 „	„	8 206,0 „	= 10,0%
„	25 „	„	11 785,8 „	= 14,4%
„	20 „	„	3 550,0 „	= 4,4%
„	15 „	„	4 308,8 „	= 5,3%
„	12 „	„	3 879,0 „	= 4,8%
		Kokku	81 590,1 m³	= 100,0%

Elektrivoolu tarvitati aasta jooksul 38 069 kilovatti, millest kulus iga maksulise kuupmeetri vee pumpamiseks 0,4665 kilovatti (eelmisel aastal 0,474 kilovatti).

Linna veevärgi brutotulu aasta jooksul oli 25 881 krooni; keskmiselt tuli iga kuupmeeter vett maksma 31,7 senti (eelmisel aastal 30,97 s.). Seega on kuupmeetri vee hind pisut kallinenud, võrreldes eelmise aastaga.

Tartu IV, lk. 197